

OBIECTIV: DIVERSE 2018  
 OBIECTUL: TAVANE LA SCOALA MOTIS  
 STADIUL FIZIC: FINISAJE INTERIOARE  
 Beneficiar: SCOALA GENERALA ANDREI MURESAN  
 Executant:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  
 "ANDREI MUREȘANU"  
 CEHU SILVANIEI  
 Nr. 1419 din 09.02.2018

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	CD23A% Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm	mp	82.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
1.L	8527015 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm	mp	86.10					
1.L	8558110 Tirant-tija cu bucla	buc	164.00					
2	CF10D1 Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);	mp	82.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
3	CN01XA Zugraveli int.si ext.executate la int.sau ext.	mp	345.20					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>								
<b>TOTAL GENERAL:</b>								

Executant,

Director General,